

نیروگاه گازی خلیج فارس

فرم استعلام بهاء

خواهشمند است آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ در جدول ذیل تعیین و اعلام فرمایید .

ردیف	شرح کالا یا خدمات مورد استعلام	تعداد / مقدار	قیمت پیشنهادی واحد(ریال)	قیمت کل پیشنهادی (ریال)
۱	انجام مته زنی به صورت افقی مرحله اول	یک متر تا حداکثر ۳۰ متر		
۲	حفر و توسعه گالری در عمق ۵۰-۵۷ متری	متر مکعب		
۳	انجام مته زنی به صورت افقی در مرحله دوم	یک متر تا حداکثر ۳۰ متر		
۴	عملیات کف شکنی در عمق	یک متر تا حداکثر ۳ متر		
۵	عملیات بتن ریزی دیواره ها (طوق زنی) از کف	یک متر تا حداکثر ۲۵ متر		
۶	عملیات لایه رویی از دو گالری موجود	متر مکعب		
۷	بتن ریزی دیواره های گالری ها	در صورت نیاز		
۸	تجهیز کارگاه			

۱- محل انجام کار در سایت نیروگاه خلیج فارس واقع در بندرعباس - شهر قلعه قاضی می باشد .

۲- پیش پرداخت معادل ۲۵ درصد مبلغ پیشنهادی و در قبال ارائه سفته صورت می پذیرد .

۳- گارانتی خدمات مزبور به مدت می باشد .

۴- مدت زمان ارائه خدمات می باشد .

۵- اعتبار پیشنهاد قیمت از آخرین مهلت ارسال استعلام حداقل یکماه و تا تاریخ ۰۰/۰۰/۰۰ میباشد ، در صورت درج تاریخ کمتر از یکماه از آخرین مهلت ارسال استعلام ، ملاک همان یکماه پس از آخرین مهلت استعلام میباشد.

۶- قیمت پیشنهادی فقط در فرم استعلام بهاء ارسالی قید گردد .

۷- کلیه هزینه های مربوط به حمل و ارسال قطعه /ایاب و ذهاب /بسته بندی /ترخیص احتمالی /سود بازرگانی /کلیه عوارض قانونی و... (به جز مالیات بر ارزش افزوده) بعهده آن شرکت می باشد و در قیمت پیشنهادی لحاظ شده است و خارج از آن مبلغی به فروشنده پرداخت نمی گردد .

۸- قیمت پیشنهادی شامل هیچ گونه تعدیلی نخواهد شد .

۹- قیمت پیشنهادی الزاماً به صورت ریالی در جدول فوق درج گردد.

۱۰- خدمات پیشنهادی مطابق با شرح جدول فوق میباشد.

۱۱- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ثبت نام مودیان بصورت جدا از مبلغ فوق به فروشنده پرداخت می شود .

بدینوسیله حاضرم جدول فوق و بندهای مندرج ۱ الی ۱۱ در این فرم استعلام بهاء را طبق قیمت های پیشنهادی فوق تکمیل و تحویل / انجام نمایم.

شرکت یا موسسه

کد اقتصادی / کد ملی

آدرس و تلفن :

مهر و امضاء مدیر شرکت یا موسسه یا شخص حقیقی

در اجرای درخواست خرید شماره که در تاریخ به اینجانب ارجاع گردید. این استعلامیه در کمال دقت تنظیم و اخذ گردید و صحت مندرجات آن را گواهی می نمایم.

تاریخ: مأمور خرید

صحت مراتب فوق در مورد اخذ استعلام از شرکت / موسسه مذکور مورد تایید می باشد.

تدارکات

توضیحات :

شرح خدمات لایه روبی چاه شماره ۲ نیروگاه خلیج فارس

- ۱- بازدید میدانی از محل پروژه و امکان سنجی شرایط انجام کار .
- ۲- تجهیز کارگاه ، انجام بازدید اولیه و ارائه گزارش کتبی و تصویری از آخرین وضعیت موجود داخل چاه آب قبل از انجام اقدام اصلاحی توسط پیمانکار (یک حلقه چاه)
- ۳- بنا به گزارش بند ۱ ، تصمیم گیری در خصوص انجام مته زنی ، توسعه گالری های موجود ، حفر گالری جدید ، لایه روبی ، کف شکنی و بتن ریزی دیواره ها (تنظیم صور تجلسه با حضور پیمانکار)
- ۴- انجام مته زنی به صورت افقی در مرحله اول در یکی از گالری های موجود از ۱ تا حداکثر ۳۰ متر طول (در صورت آبدهی مناسب حین عملیات مته زنی ، ادامه کار متوقف و بر مبنای متر طول حفر شده هزینه کار محاسبه می گردد)
- ۵- ارائه گزارش تصویری و کتبی پس از انجام عملیات مته زنی (مرحله اول) توسط پیمانکار (جهت تصمیم گیری در خصوص حفر و توسعه گالری و وضعیت دیواره گالری های موجود از لحاظ ریزش در ادامه پروژه)
- ۶- بنا به گزارش بند ۴ ، حفر و توسعه گالری در عمق ۵۰-۵۷ متری بر حسب مترمکعب (به میزان گزارش بند ۱ و بند ۴)
- ۷- در صورت نیاز، انجام مته زنی به صورت افقی در مرحله دوم پس از حفر و توسعه گالری از ۱ تا حداکثر ۳۰ متر طول
- ۸- با توجه به عمق ۵۷ متری چاه ، در صورت عدم آبدهی به میزان لازم ، انجام عملیات کف شکنی به میزان ۱ الی ۳ متر در عمق به صورت کنترل شده (اندازه گیری EC و TH لحظه ایی)
- ۹- انجام عملیات بتن ریزی دیواره ها (طوق زنی) از کف چاه تا ارتفاع ۲۵ متری به علت ریزش دیواره ها
- ۱۰- در صورت نیاز ، بتن ریزی نقاطی از دیواره های گالری هایی که دچار ریزش شده و احتمال ریزش مجدد وجود دارد.
- ۱۱- انجام عملیات لایه روبی از دو گالری موجود (به مقدار گزارش بند ۱) بر حسب متر مکعب (قبل از عملیات مته زنی و توسعه گالری)
- ۱۲- انجام عملیات لایه روبی از کف چاه (به مقدار گزارش بند ۱) بر حسب متر مکعب (قبل از عملیات کف شکنی و بتن ریزی)
- ۱۳- هزینه لایه روبی شامل بند ۳ ، بند ۵ ، بند ۶ ، بند ۷ ، بند ۸ و بند ۹ را نمی شود .
- ۱۴- تسطیح خاک های حاصل از لایه روبی در محوطه بیرون چاه
- ۱۵- برچیدن کارگاه و جمع آوری تجهیزات پیمانکار
- ۱۶- ارائه گزارش تصویری و کتبی پایان کار توسط پیمانکار با حضور نماینده شرکت جهت اخذ تاییدیه
- ۱۷- اخذ تاییدیه انجام کار از واحد HSE نیروگاه (ادوات و روش کار قبل از شروع پروژه مشخص گردد.برقی ، دیزلی ،)
- ۱۸- اسکان و ایاب و ذهاب بر عهده پیمانکاری باشد.
- ۱۹- پیمانکار اجازه کار در زمان تاریکی هوا و شب هنگام و شرایط نامساعد جوی را ندارد.
- ۲۰- کارفرما بر حسب ضرورت و نیاز اجازه توقف عملیات را جهت بهره برداری از چاه را دارد.